



PROGETTO

INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEI PONTILI DEL COMUNE DI PORTO
AZZURRO

COMMITTENTE

Comune di Porto Azzurro (LI)

Banchina IV Novembre, n.19
57036 Porto Azzurro (LI)

PROGETTISTA



Via Giampaolo Orsini, 95/B - 50126 Firenze
Tel +39055.0515490 - info@renewwave.com
info@pec.renewwave.com - www.renewwave.com

responsabile

Ing. Michele Vannuccini
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze al N. 6332

collaboratori

Dott.Ing. Alessandro Luchetti

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lotto 2

0	Emissione	AL	19/01/26
Rev. n.	EMISSIONE E REVISIONE	Collab.	Data
ID commessa	fase progettazione	Timbro e Firma	
24-071	PROGETTO ESECUTIVO		
codice elaborato	Scala		
CME 02_05	Data		
	19/01/2026		

Questo elaborato è di proprietà di Renewwave srl, pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa società. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere per la messa a norma dell'impianto elettrico dei pontili del Comune di Porto Azzurro - Fornitura colonnine di ricarica.

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

Firenze, 19/01/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 NP.PR.IE04. 01_REV	Colonnina portapparecchi in tecnopolimero HDPE\ADT anti UV, grado di protezione IP56 IK10, completa di portello con chiave, temperatura di esercizio -30°C + 70°C, fissaggio a terra tramite 4 bulloni 10mm, connessione tramite morsettiera entra\esci 5 poli, giunzione a perno filettato da 6 a 12mm per capicorda da 50 a 300mmq, grado di protezione delle prese IP67, completa di: n.4 prese CEE interbloccate, n.4 interruttori MTD, n.1 interruttore generale, n.1 illuminazione LED a bordo, n.1 morsettiera 3x4 linea luce, n.1 collettore per rete idrica ¾", n.1 filtro acqua "Y" in ingresso, n.4 gruppi con elettrovalvola e turbina contalitri, n.4 valvole a sfera ½" in ottone nichelato. 4X32 A (1 PH)					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	2'680,00	72'360,00
2 / 2 NP.PR.IE04. 04_REV	Colonnina portapparecchi in tecnopolimero HDPE\ADT anti UV, grado di protezione IP56 IK10, completa di portello con chiave, temperatura di esercizio -30°C + 70°C, fissaggio a terra tramite 4 bulloni 10mm, connessione tramite morsettiera entra\esci 5 poli, giunzione a perno filettato da 6 a 12mm per capicorda da 50 a 300mmq, grado di protezione delle prese IP67, completa di: n.4 prese CEE interbloccate, n.4 interruttori MTD, n.1 interruttore generale, n.1 illuminazione LED a bordo, n.1 morsettiera 3x4 linea luce, n.1 collettore per rete idrica ¾", n.1 filtro acqua "Y" in ingresso, n.4 gruppi con elettrovalvola e turbina contalitri, n.4 valvole a sfera ½" in ottone nichelato. 4X63 A (1 PH)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3'840,00	15'360,00
3 / 3 NP.PR.IE04. 03_REV	Colonnina portapparecchi in tecnopolimero HDPE\ADT anti UV, grado di protezione IP56 IK10, completa di portello con chiave, temperatura di esercizio -30°C + 70°C, fissaggio a terra tramite 4 bulloni 10mm, connessione tramite morsettiera entra\esci 5 poli, giunzione a perno filettato da 6 a 12mm per capicorda da 50 a 300mmq, grado di protezione delle prese IP67, completa di: n.4 prese CEE interbloccate, n.4 interruttori MTD, n.1 interruttore generale, n.1 illuminazione LED a bordo, n.1 morsettiera 3x4 linea luce, n.1 collettore per rete idrica ¾", n.1 filtro acqua "Y" in ingresso, n.4 gruppi con elettrovalvola e turbina contalitri, n.4 valvole a sfera ½" in ottone nichelato. 2X63 A (3 PH) + 2X63 A (1 PH)					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4'470,00	31'290,00
4 / 4 NP.PR.IE04. 02_REV	Colonnina portapparecchi in tecnopolimero HDPE\ADT anti UV, grado di protezione IP56 IK10, completa di portello con chiave, temperatura di esercizio -30°C + 70°C, fissaggio a terra tramite 4 bulloni 10mm, connessione tramite morsettiera entra\esci 5 poli, giunzione a perno filettato da 6 a 12mm per capicorda da 50 a 300mmq, grado di protezione delle prese IP67, completa di: n.1 prese CEE interbloccate, n.1 interruttori MTD, n.1 interruttore generale, n.1 illuminazione LED a bordo, n.1 morsettiera 3x4 linea luce, n.1 collettore per rete idrica ¾", n.1 filtro acqua "Y" in ingresso, n.2 gruppi con elettrovalvola e turbina contalitri, n.2 valvole a sfera ½" in ottone nichelato. 1X125 A (3 PH)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3'140,00	9'420,00
5 / 5 NP.PR.IE04. 07	Decoder da tavolo per gestione transponder interfaccia USB					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		128'430,00

